ケーブル貫通部防火措置キット
ニジカン®-パイプ

●国土交通大臣認定
PS060WL-0466〔壁〕
PS060FL-0464〔床〕
※認定条件の詳細についてはHPもしくは弊社技術窓口までお問い合わせください。

■特　長

●1m突出しの鋼製電線管を短くできます。
●施工が早くて簡単です。
●人体に有害なアスベスト繊維を含んでいません。

キット構成材料

組み立て写真

■品番および構成材料

品　番	適用電線管サイズ(mm)			構成材料				総質量(kg)	販売単位(箱)	標準価格(円/箱)
	薄　鋼	ネジなし	厚　鋼	押さえ金具(枚)	締め付けボルトM6(本)	ダンシール-P W×L×H(mm)	ダンシール-P 数量(枚)			
★ NP19	19	E19	−	4	8	50×200×5	2	0.7	1	3,100
★ NP2531	25	E25	22	4	8	50×250×5	4	1.0		3,500
	31	E31	28							
★ NP3951	39	E39	36	4	8	50×250×5	6	1.5		5,600
	51	E51	42							
★ NP6375	63	E63	54	4	8	50×250×5	10	2.3		8,200
	75	E75	70							
★ NP82	82			4	8	50×250×5	12	3.2		9,700
★ NP92	92			4	8	50×250×5	16	4.0		11,200
★ NP104	104			4	8	50×250×5	18	4.3		12,000

※NP2531、NP3951、NP6375は電線管2サイズ兼用品です。
※本製品は電線管両端分で1キット。1キットで壁1ヶ所または床2ヶ所の施工が行えます。

ケーブル貫通部防火措置キット
ロクマルシート【イチジカン®パイプ工法】

●国土交通大臣認定
PS060WL-0683、0684、0685〔壁〕
PS060FL-0682〔床〕
※認定条件の詳細についてはHPもしくは弊社技術窓口までお問い合わせください。

ニジカン-パイプ
ロクマルシート イチジカン パイプ工法

■特　長

●電線管150mm以上で施工できます。
●片側にシートを巻き付けて、結束バンドで固定する簡単施工。
●人体に有害なアスベスト繊維を含んでいません。

キット構成材料

■品番および構成材料

品 番	鋼製電線管適用サイズ(mm)	構成材料 ロクマルシート	構成材料 結束バンド	構成材料 取扱説明書兼工法表示ラベル請求ハガキ	梱包数	施工可能箇所数 サイズ	施工可能箇所数 箇所数(箇所)＊1)	施工可能箇所数 ロクマルシート必要長さ＊2)(mm)	標準価格(円/組)
★ IB60	16～39	1巻(60mm幅×2m長さ)	400mm×26本	1部	1巻	φ19	21	95	6,600
						φ39	12	160	
★ IB100	42～75	1巻(100mm幅×2m長さ)	650mm×14本			φ51	10	200	10,700
						φ75	6	310	
★ IB130	82～104	1巻(130mm幅×2m長さ)	900mm×8本			φ82	5	340	12,300
						φ104	4	420	

＊1) メーカー推奨値から取れる参考数です。
＊2) シート巻き付け重ね代を30mmとしたメーカー推奨値です。